

SMLOUVA O DÍLO

(dále také „SoD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Město Hanušovice

Sídlo: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

zastoupena: Marek Kostka - starosta města

IČ: 00302546

číslo účtu: 0000624841; kód banky: 0100

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r. o.

Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Obchodní rejstřík: sp. zn. C 2061 vedena u KS v Ostravě

Jednatel/Zastoupen: Ing. Petr Blažek, jednatel

Stavbyvedoucí: Marek Pelikán, stavbyvedoucí

Zasílací adresa: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 365042/0800

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem zakázky je provedení stavební úpravy parkovacích ploch, chodníků a odpadového hospodářství při ul. Školní v Hanušovicích.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Před zahájením stavby zhotovitel navrhne řešení potřebných detailů a podrobností v rámci své realizační dokumentace, a to v souladu s platnou legislativou a s odsouhlasením s objednatel.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SoD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

Místem plnění předmětu díla je ulice Školní v Hanušovicích.

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich

úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.¹

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných výkazech výměr nebo specifikacích.

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

Cena bez DPH : 4 805 000,- Kč

DPH 21% : 1 009 050,- Kč

Cena včetně DPH : 5 814 050,- Kč

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III.2. Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr) jsou nedílnou součástí SoD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla. V případě, že realizace díla bude vyžadovat vícepráce, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, tak maximální cena víceprací bude stanovena dle jednotkových cen URS, RTS či jiné obecně dostupné cenové soustavy.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

¹ § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazené změny závazku

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a převzetí staveniště: 2 týdny od doručení písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště.

IV.2. Zahájení prací na díle: do 1 týdne od předání a převzetí staveniště zhotoviteli.

IV.3. Dokončení díla:

Stavba bude kompletně dokončena a předána zadavateli nejpozději 31.08.2021.

IV.4. Předání a převzetí díla: nejpozději 31.08.2021.

IV.5. Počátek záruční lhůty vč. vyklizení staveniště: dnem řádného předání celého díla - předání a převzetí díla dle IV.4.

IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se stane nedílnou součástí SoD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení díla.

IV.7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení definovaných klíčových bodů dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

IV.8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena stavebními dozory objednatele. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.

IV.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením.²

IV.10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem je **30 dní**.

² § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazené změny závazku

V.2 Poddodavatelé podílející se na realizaci předmětu díla s pohledávkou vůči zhotoviteli (viz čl. I.2 SOD) po 30 dnech po splatnosti mohou zadavatele požádat dle § 106 zákon o úhradu neuhrazených prací na předmětu díla. Žádost poddodavatele musí být předložena písemně a musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro vyhodnocení oprávněnosti nároků na úhradu nákladů objednatel.

V.3. Provedené a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení technickým dozorem objednatel budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V.5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V.8. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatel ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.10 této smlouvy.

V.9. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.10 této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatel o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.10 této smlouvy.

V.10. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu čl. V.8 této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

V.11 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem zahájení prací na díle v termínu dle čl. IV.2. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV.4. této smlouvy, a to 0,2 % z ceny díla vč. DPH dle čl. III.1 za každý den prodlení, byť započatý den prodlení.

VI.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 3.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.4. Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště v termínu dle čl. IV.5. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.6. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.7. V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII.6. této smlouvy, a to 3.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.8. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle čl. VIII.8. této smlouvy, a to 10.000 Kč za každé zjištění.

VI.1.9. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. V.8 této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. čl. V.8 této smlouvy.

VI.1.10. Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle čl. V.9 této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 009 050 Kč (rovno částce DPH z ceny díla).

VI.1.11. Za prodlení s dokončením jakéhokoliv z klíčových bodů (dle čl. IV této Smlouvy) realizace dle harmonogramu, a to ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele, na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště ve lhůtě 5 dnů před termínem zahájení prací a nejpozději v den zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV.1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku.

VII.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

VII.10. Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při

provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění dodavatele i poddodavatelů je povinen dodavatel na požádání předložit objednateli, jinak je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.7. této smlouvy.

VIII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce, musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI.1.8. této smlouvy.

VIII.9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.10. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

VIII.11. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady, jako technická dokumentace, revize, certifikáty, dokumentaci skutečného provedení díla na CD i tištěně, fotodokumentaci z průběhu provádění díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

IX.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX.2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX.5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.6. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději však do jednoho týdne od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.6. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII.4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, a to v souladu se zákonem, především § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Veškeré dohody, zápisy, protokoly apod. učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, případně povinností uveřejnit je v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., jinak nejsou závazné.

XII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

XII.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 kalendářních dnů nebo nevypověděl včas vady oznámené objednatelem dle čl. VIII.3. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení zhotovitele podle písm. a), písm. b), písm. c) nebo písm. d) čl. XII.6 této smlouvy a po uzavření smlouvy je zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 dnů.

XII.6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) Je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu této smlouvy a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této smlouvy či trvání

některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne objednateli na jeho vyžádání;

- b) Není v likvidaci;
- c) Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
- d) Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.

XII.7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII.8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- e) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- f) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- g) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII.9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XII.10. Ukončení této smlouvy se řídí zákonem, mj. i ustanovením § 223 zákona č. 134/2016 Sb.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1. Právní vztahy vyplývajících nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII.3. Objednatel nebude požadovat k uzavření této smlouvy ani předložení dokladů nebo vzorků podle § 104 odst. 1 písm. a), a zároveň § 122 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), ani úspěšný výsledek zkoušek vzorků podle § 104 odst. 1 písm. b) ZZVZ vyjma předložení identifikačních údajů a dokladů podle § 104 odst. 2 ZZVZ, a zároveň § 122 odst. 3 písm. c) a § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ, a dále objednatel nebude požadovat přijetí určité formy spolupráce podle § 104 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Za bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy podle § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ se považuje výzva podle § 122 odst. 3 ZZVZ, jak je popsána v tomto odstavci.

XIII.4. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIII.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XIII.6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XIII.7. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanovených touto smlouvou, přičemž je vždy při zpracování osobních údajů povinen postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen ZOOÚ) pravidly objednatele o ochraně osobních údajů uvedené na adrese www.zsrudacz. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu provést likvidaci zpracovávaných osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle ustanovení § 21 ZOOÚ.


XIII.8. Tato smlouva byla schválena Radou města Hanušovice dne 22.03.2021 pod usnesením č. 280/55R/2021.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr
- harmonogram

V Hanušovicích dne 7.4.2021


MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p.92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk
Marek Kostka
starosta města

V Zábřehu dne 07.04.2021


EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 11
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024
Ing. Petr Blažek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0989-R1-UZ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)

KSO:
Místo: Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 5.3.2021

Zadavatel:
Město Hanušovice

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	4 805 000,00
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 805 000,00	Výše daně 1 009 050,00
--------------	-------------------	--------------------------	------------------------

Cena s DPH	v	CZK	5 814 050,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0989-R1-UZ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)

Místo: Hanušovice

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Město Hanušovice

Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel: Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		4 805 000,00	5 814 050,00
000	Objekty přípravy staveniště	155 511,06	188 168,38
SO 001	Příprava území, demolice	155 511,06	188 168,38
100	Komunikace	3 680 712,57	4 453 662,21
SO 110	Chodníky	1 478 396,87	1 788 860,21
SO 120	Parkoviště	1 850 006,96	2 238 508,42
SO 150	Odpadové hospodářství	198 206,14	239 829,43
SO 190	Dopravní značení	154 102,60	186 464,15
191	Dopravní značení - konečné	109 102,60	132 014,15
192	Dopravní značení dočasné (DIO)	45 000,00	54 450,00
400	Elektro a sdělovací objekty	835 398,15	1 010 831,76
SO 401	Rozvody VO	835 398,15	1 010 831,76
900	Volná řada objektů	133 378,22	161 387,65
SO 901	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	133 378,22	161 387,65

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

V Zábřehu dne 5.3.2021

Ing. Petr Blažek, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
000 - Objekty přípravy staveniště
Soupis:
SO 001 - Příprava území, demolice

KSO:
Místo: Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	155 511,06
---------------------	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	155 511,06	21,00%	32 657,32
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	188 168,38
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
000 - Objekty přípravy staveniště
Soupis:
SO 001 - Příprava území, demolice

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	155 511,06
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	155 511,06
----------------------------------	-------------------

1 - Zemní práce	34 532,00
997 - Přesun sutě	120 769,06
998 - Přesun hmot	210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - 1.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 000 - Objekty přípravy staveniště
 Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							155 511,06
D HSV Práce a dodávky HSV							155 511,06
D 1 Zemní práce							34 532,00
5	K	113154234	Frézování živního krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	106,000	120,00	12 720,00
	W		"odfrézování pův.krytu komunikace dle PD"				
	W		"prostor nové příjezdové komunikace k čp.229"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. C3"				
	W		106,00		106,000		
	W		Součet		106,000		
7	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	155,800	140,00	21 812,00
	W		"skrývka v prostoru nových konstrukcí dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. C3"				
	W		(185,00+113,00+853,00+224+183,00)*0,10		155,800		
	W		Součet		155,800		
D 997 Přesun sutě							120 769,06
10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	269,576	68,00	18 331,17
	W		"odvoz vyfrézovaného materiálu k trvalému uložení na skládce"				
	W		"odfrézovaná živice" 27,136		27,136		
	W		"odstraněný štěrť" 242,44		242,440		
	W		Součet		269,576		
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 043,640	12,00	48 523,68
	W		"odvoz vyfrézovaného materiálu k trvalému uložení na skládce - celkem 16 km"				
	W		(27,136+242,44)*15		4 043,640		
	W		Součet		4 043,640		
12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	72,396	68,00	4 922,93
	W		"odvoz sutí na skládce TKO k trvalému uložení"				
	W		"obrubníky" 33,210		33,210		
	W		"dlažba" 27,456+11,73		39,186		
	W		Součet		72,396		
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 085,940	12,00	13 031,28
	W		"odvoz sutí na skl. TKO k trvalému uložení - celkem 16 km"				
	W		"obrubníky" 33,210*15		498,150		
	W		"dlažba" (27,456+11,73)*15		587,790		
	W		Součet		1 085,940		
14	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	39,186	120,00	4 702,32
	W		"poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"				
	W		"dlažba" 27,456+11,73		39,186		
	W		Součet		39,186		
15	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	33,210	120,00	3 985,20
	W		"poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"				
	W		"obrubníky" 33,210		33,210		
	W		Součet		33,210		
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	23,296	130,00	3 028,48
	W		"poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"				
	W		"odfrézovaná živice" 23,296		23,296		
	W		Součet		23,296		
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	242,440	100,00	24 244,00
	W		"poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"				
	W		"odstraněný štěrť" 242,44		242,440		
	W		Součet		242,440		
D 998 Přesun hmot							210,00
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	0,014	15 000,00	210,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 110 - Chodníky

KSO: Místo: Hanušovice

Zadavatel: Město Hanušovice

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant: Cetr CZ s.r.o.

Zpracovatel: Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 05.03.2021
 IČ: 00302546
 DIČ: CZ00302546
 IČ: 41031024
 DIČ: CZ41031024
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		1 478 396,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 478 396,87 0,00	21,00% 15,00%	310 463,34 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 788 860,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 110 - Chodníky

Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 478 396,87
HSV - Práce a dodávky HSV	1 478 396,87
1 - Zemní práce	600 485,18
5 - Komunikace pozemní	677 396,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	165 283,47
998 - Přesun hmot	35 231,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 110 - Chodníky
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, ČS
 URS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 478 396,87
D HSV Práce a dodávky HSV							1 478 396,87
D 1 Zemní práce							600 485,18
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m ³ strojně	m ³	641,502	125,00	80 187,75
	W		"nová skladba konstrukce chodníků dle PD, index rozšíření ploch i=1,05"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(616,60+194,80+76,30+221,90)*1,05*0,35		407,778		
	W		"odpočet objemu odstraněných původních konstrukcí v nové ploše"				
	W		"šterkový kryt" -(75,00+63,00)*0,20		-27,600		
	W		"dlažba" -(18+16+5+5+12+28+66)*0,10		-15,000		
	W		"odpočet objemu skryvky v nové ploše"				
	W		-732,00*0,10		-73,200		
	W		Mezisoučet		291,978		
	W		"odkop, původ, podloží pro vytvoření aktivní zóny dle PD, index rozšíření ploch i = 1,06"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(616,60+194,80+76,30+221,90)*1,05*0,30		349,524		
	W		Mezisoučet		349,524		
	W		Součet		641,502		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	641,502	185,00	118 677,87
	W		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"				
	W		641,502		641,502		
	W		Součet		641,502		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	3 849,012	15,00	57 735,18
	W		"odvoz přebytku výkopku k uložení na skládku TKO - celkem 16 km"				
	W		641,502*6		3 849,012		
	W		Součet		3 849,012		
4	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m ³	349,524	164,00	57 321,94
	W		"aktivní zóna pod nové chodníky dle PD, index rozšíření ploch i = 1,05"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(616,60+194,80+76,30+221,90)*1,05*0,30		349,524		
	W		Součet		349,524		
5	M	58344197	Šterkodrť frakce 0/63	t	681,572	210,00	143 130,12
	W		"dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m ³ "				
	W		349,524*1,95		681,572		
	W		Součet		681,572		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1 154,704	100,00	115 470,40
	W		"odvoz přebytku zeminy na skládku - poplatek za uložení"				
	W		641,502*1,8		1 154,704		
	W		Součet		1 154,704		
7	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhuštění	m ²	1 165,080	24,00	27 961,92
	W		"Úprava pláně pod nové chodníky dle PD, index rozšíření ploch i = 1,05"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(616,60+194,80+76,30+221,90)*1,05		-1 165,080		
	W		Součet		1 165,080		
D 5 Komunikace pozemní							677 396,48
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	1 165,080	150,00	174 762,00
	W		"nová skladba konstrukce chodníků dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		"index rozšíření ploch i = 1,05"				
	W		(616,60+194,80+76,30+221,90)*1,05		1 165,080		
	W		Součet		1 165,080		
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro páši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	1 109,600	222,00	246 331,20
	W		"nová skladba konstrukce chodníků dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		616,60+194,80+76,30+221,90		1 109,600		
	W		Součet		1 109,600		
10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	1 090,598	222,00	242 112,76
	W		"dodávka dlažby dle PD - ztrátě 1%"				
	W		(612,30+182,50+64,50+220,50)*1,01		1 090,598		
	W		Součet		1 090,598		
11	M	59245021.VL	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní s vodící linií (SLP)	m ²	8,652	295,00	2 552,34
	W		"dodávka dlažby SLP - vodící linie před plochání odp.hosp. dle PD - ztrátě 3%"				
	W		(4,20+4,20)*1,03		8,652		
	W		Součet		8,652		
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	22,042	528,00	11 638,18
	W		"dodávka dlažby SLP signální a varovné pásy dle PD - ztrátě 3%"				
	W		(4,30+8,10+7,60+1,40)*1,03		22,042		
	W		Součet		22,042		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							165 283,47
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	454,500	244,00	110 898,00
	W		"osazení obruby nových chodníků dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		202,00+68,00+54,50+130,00		454,500		
	W		Součet		454,500		
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	459,045	116,00	53 249,22
	W		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"				
	W		(202,00+68,00+54,50+130,00)*1,01		459,045		
	W		Součet		459,045		
15	K	999999102	Příplatek za řezání obrub betonových chodníkových	ks	22,725	50,00	1 136,25
	W		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"				
	W		(202,00+68,00+54,50+130,00)*0,05		22,725		
	W		Součet		22,725		
D 998 Přesun hmot							35 231,74
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	1 006,621	35,00	35 231,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 120 - Parkoviště

KSO:
Místo: Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

IČ:
DIČ: CZ00302546

IČ:
DIČ: CZ41031024

IČ:
DIČ: 27821251
CZ27821251

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **1 850 006,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 850 006,96	21,00%	388 501,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 238 508,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 120 - Parkoviště

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **1 850 006,96**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 850 006,96**

1 - Zemní práce	542 043,71
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	128 634,96
5 - Komunikace pozemní	892 232,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	256 540,56
998 - Přesun hmot	30 555,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 120 - Parkoviště
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 850 006,96
D HSV Práce a dodávky HSV							1 850 006,96
D 1 Zemní práce							542 043,71
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3	m3	553,779	125,00	69 222,38
	W		"nová skladba konstrukce parkovišť dle PD, index rozšíření ploch i=1,06"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(189,20+411,80+180,20+95,00)*1,06*0,45		417,947		
	W		"odpočet objemu odstraněných původních konstrukcí v nové ploše"				
	W		"panely" -14,00*0,20			-2,800	
	W		"šterkový kryt" -(171+373+145)*0,20			-137,600	
	W		"zámková dlažba" -22,00*0,10			-2,200	
	W		Mezisoučet			275,147	
	W		"odkop, původ, podloží pro vytvoření aktivní zóny dle PD, index rozšíření ploch i = 1,06"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(189,20+411,80+180,20+95,00)*1,06*0,30		278,632		
	W		Mezisoučet			278,632	
	W		Součet			553,779	
2	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	11,928	400,00	4 771,20
	W		"odkopávky v prostoru vedení podz. IS (vsakovací žebra) - předpoklad do 10% objemu"				
	W		119,28*0,10			11,928	
	W		Součet			11,928	
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	119,280	285,00	33 994,80
	W		"rýha pro vytvoření vsakovacích žebor pod parkovišti dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(38,00+85,00+70,00+2*10,00)*0,70*0,80		119,280		
	W		Součet			119,280	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	553,779	185,00	102 449,12
	W		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"				
	W		553,779		553,779		
	W		Součet			553,779	
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 322,674	15,00	49 840,11
	W		"odvoz přebytku výkopku k uložení na skládku TKO - celkem 16 km"				
	W		553,779*6		3 322,674		
	W		Součet			3 322,674	
6	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	278,632	164,00	45 695,65
	W		"aktivní zóna pod nové konstrukce dle PD, index rozšíření ploch i = 1,06"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(189,20+411,80+180,20+95,00)*1,06*0,30		278,632		
	W		Součet			278,632	
7	M	58344197	Šterkodrt' frakce 0/63	t	543,332	210,00	114 099,72
	W		"dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m3"				
	W		278,632*1,95		543,332		
	W		Součet			543,332	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	996,802	100,00	99 680,20
	W		"odvoz přebytku zeminy na skládku - poplatek za uložení"				
	W		553,779*1,8		996,802		
	W		Součet			996,802	
10	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhuštění	m2	928,772	24,00	22 290,53
	W		"úprava pláně pod nové konstrukce dle PD, index rozšíření ploch i = 1,06"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(189,20+411,80+180,20+95,00)*1,06		928,772		
	W		Součet			928,772	
D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							128 634,96
11	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	119,280	808,00	96 378,24
	W		"výplň odvodňovacích žebor - vsaku pod parkovišti dle PD fce 32/63 mm"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		(38,00+85,00+70,00+2*10,00)*0,70*0,80		119,280		
	W		Součet			119,280	
12	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	639,000	18,00	11 502,00
	W		"opláštění odvodňovacích žebor - vsaku pod parkovišti geotextilií dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c + TZ"				
	W		(2*0,80+2*0,70)*(38,00+85,00+70,00+2*10,00)		639,000		
	W		Součet			639,000	
13	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	715,680	29,00	20 754,72
	W		"dodávka geotextilie na opláštění odvodňovacích žebor - vsaku pod parkovišti, ztratiné+řesah 12%"				
	W		(2*0,80+2*0,70)*(38,00+85,00+70,00+2*10,00)*1,12		715,680		
	W		Součet			715,680	
D 5 Komunikace pozemní							892 232,48
14	K	584851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 214,818	100,00	121 481,80
	W		"nová skladba konstrukce parkovišť dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		"ŠDB - index rozšíření ploch i = 1,08"				
	W		(189,20+411,80+180,20+95,00)*1,08		928,772		
	W		Mezisoučet			928,772	
	W		"nová skladba konstrukce přístupové komunikace k čp.229 dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		"ŠDA - index rozšíření ploch i = 1,05"				
	W		134,20*1,05		140,910		
	W		"ŠDB - index rozšíření ploch i = 1,08"				
	W		134,20*1,08		144,936		
	W		Mezisoučet			285,846	
	W		Součet			1 214,818	
15	K	584851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	911,248	126,00	114 817,25
	W		"nová skladba konstrukce parkovišť dle PD"				
	W		"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
	W		"ŠDA - index rozšíření ploch i = 1,04"				
	W		(189,20+411,80+180,20+95,00)*1,04		911,248		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 120 - Parkoviště

Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		911,248		
16	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	134,200	485,00	65 087,00
			"nová skladba konstrukce přístupové komunikace k čp.229 dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			134,20		134,200		
			Součet		134,200		
17	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	136,884	55,00	7 528,62
			"nová skladba konstrukce přístupové komunikace k čp.229 dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			"index rozšíření ploch i = 1,02"				
			134,20*1,02		136,884		
			Součet		136,884		
18	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	268,400	55,00	14 762,00
			"nová skladba konstrukce přístupové komunikace k čp.229 dle PD - 2 x"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			134,20*2		268,400		
			Součet		268,400		
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,200	285,00	38 247,00
			"nová skladba konstrukce přístupové komunikace k čp.229 dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			134,20		134,200		
			Součet		134,200		
20	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	876,200	235,00	205 907,00
			"dlažba parkovišť dle PD, odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			189,20+411,80+180,20+95,00		876,200		
			Součet		876,200		
21	M	59245099	zatravnovací dlažba pro jezdové plochy 210x140x80mm přírodní	m2	893,724	363,00	324 421,61
			"dlažba parkovišť dle PD, dodávka, ztrátě 2%"				
			(189,20+411,80+180,20+95,00)*1,02		893,724		
			Součet		893,724		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				256 540,56
22	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	450,000	184,00	82 800,00
			"osazení dvojřádku ze žul.kostek v rozsahu dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			225,00*2		450,000		
			Součet		450,000		
23	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	45,900	685,00	31 441,50
			"dodávka ŽK pro dvojřádek, ztrátě 2%"				
			225,00*0,20*1,02		45,900		
			Součet		45,900		
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	302,500	274,00	82 885,00
			"osazení nových obrub dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
			51,00+80,00+78,50+6,00+27,00+28,50+21,50		302,500		
			Součet		302,500		
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	300,475	119,00	35 756,53
			"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"				
			(302,50-3,00-2,00)*1,01		300,475		
			Součet		300,475		
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,030	116,00	351,48
			"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"				
			3,00*1,01		3,030		
			Součet		3,030		
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	365,00	737,30
			"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"				
			(1+1)*1,01		2,020		
			Součet		2,020		
28	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	12,500	85,00	1 062,50
			"řezání živич.krytu pro izolaci napojení na stáv.konstrukce"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
			"napojení upraveného sjezdu k parkovišti u čp.229" 12,50		12,500		
			Součet		12,500		
29	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	12,500	140,00	1 750,00
			"izolace napojení živич.krytu na stáv.konstrukce závlivkou"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
			"napojení upraveného sjezdu k parkovišti u čp.229" 12,50		12,500		
			Součet		12,500		
30	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	237,500	80,00	19 000,00
			"zaříznutí stáv.krytu komunikace pro úpravu napojení nového krytu komunikace"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
			"napojení upraveného sjezdu k parkovišti u čp.229" 12,50		12,500		
			Mezisoučet		12,500		
			"zaříznutí stáv.krytu pro obrubu z dvojřádku ze ŽK dle PD"				
			225,00		225,000		
			Mezisoučet		225,000		
			Součet		237,500		
31	K	999999101	Příplatek za řezání obrub betonových silničních	ks	15,125	50,00	756,25
			"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"				
			302,50*0,05		15,125		
			Součet		15,125		
D 998			Přesun hmot				30 555,25
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	873,007	35,00	30 555,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - 1.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 150 - Odpadové hospodářství

KSO:
Místo: Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			198 206,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	198 206,14 0,00	21,00% 15,00%	41 623,29 0,00
Cena s DPH			239 829,43

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - 1.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
100 - Komunikace
Soupis:
SO 150 - Odpadové hospodářství

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		198 206,14
HSV - Práce a dodávky HSV		198 206,14
1 - Zemní práce		33 590,18
5 - Komunikace pozemní		35 484,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 783,72
901 - Městský mobiliář		112 400,00
998 - Přesun hmot		4 948,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 150 - Odpadové hospodářství
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, GS
 URS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							198 206,14
D HSV Práce a dodávky HSV							198 206,14
D 1 Zemní práce							33 590,18
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m ³ strojně	m ³	32,070	195,00	6 253,65
			"nová skladba konstrukce ohodníků dle PD, index rozšíření ploch i=1,05"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			(17,20+17,00+20,70)*1,05*0,35		20,176		
			"odpočet objemu odstraněných původních konstrukcí v nové ploše"				
			"dlažba" -10,00*0,10		-1,000		
			"odpočet objemu skřívky v nové ploše"				
			-44,00*0,10		-4,400		
			Mezisoučet		14,776		
			"odkop. původ.podloží pro vytvoření aktivní zóny dle PD, index rozšíření ploch i = 1,05"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			(17,20+17,00+20,70)*1,05*0,30		17,294		
			Mezisoučet		17,294		
			Součet		32,070		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	32,070	185,00	5 932,95
			"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"				
			32,07		32,070		
			Součet		32,070		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	192,420	15,00	2 886,30
			"odvoz přebytku výkopku k uložení na skládku TKO - celkem 16 km"				
			32,07*6		192,420		
			Součet		192,420		
4	K	171152111	Uložení sypání z hornin nasoudržených a sypaných do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m ³	17,294	164,00	2 836,22
			"aktivní zóna pod nové konstrukce dle PD, index rozšíření ploch i = 1,05"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			(17,20+17,00+20,70)*1,05*0,30		17,294		
			Součet		17,294		
5	M	58344197	Štěrkodrtí frakce 0/63	t	33,723	210,00	7 081,83
			"dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m ³ "				
			17,294*1,95		33,723		
			Součet		33,723		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	57,726	125,00	7 215,75
			"odvoz přebytku zeminy na skládku - poplatek za uložení"				
			32,07*1,8		57,726		
			Součet		57,726		
7	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m ²	57,645	24,00	1 383,48
			"Úprava pláně pod nové konstrukce dle PD, index rozšíření ploch i = 1,05"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			(17,20+17,00+20,70)*1,05		57,645		
			Součet		57,645		
D 5 Komunikace pozemní							35 484,07
8	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD tl 250 mm	m ²	57,645	173,00	9 972,59
			"nová skladba konstrukce ploch pro odp.hosp. dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			"index rozšíření ploch i = 1,05"				
			(17,20+17,00+20,70)*1,05		57,645		
			Součet		57,645		
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	54,900	235,00	12 901,50
			"nová skladba konstrukce ploch pro odp.hosp. dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			17,20+17,00+20,70		54,900		
			Součet		54,900		
10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	56,547	223,00	12 609,98
			"dodávka dlažby dle PD - ztrátě 3%"				
			(17,20+17,00+20,70)*1,03		56,547		
			Součet		56,547		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 783,72
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	235,00	7 990,00
			"osazení obruby ploch odp.hosp. dle PD"				
			"odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a a D1.1.2c"				
			12,50+12,50+9,00		34,000		
			Součet		34,000		
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	34,340	108,00	3 708,72
			"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"				
			(12,50+12,50+9,00)*1,01		34,340		
			Součet		34,340		
13	K	999999102	Příplatek za řezání obrub betonových chodníkových	ks	1,700	50,00	85,00
			"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"				
			(12,50+12,50+9,00)*0,05		1,700		
			Součet		1,700		
D 901 Městský mobiliář							112 400,00
14	K	901901905	Kontejner 1100 l plastový černý - komunální odpad	kus	10,000	5 750,00	57 500,00
			"dodávka a osazení na místo kontejnerů na odpad dle PD"				
			3+3+4		10,000		
			Součet		10,000		
15	K	901901906	Kontejner 1100 l plastový žlutý - s vhozem na plasty	kus	3,000	6 100,00	18 300,00
			"dodávka a osazení na místo kontejnerů na odpad dle PD"				
			1+1+1		3,000		
			Součet		3,000		
16	K	901901907	Kontejner 1100 l plastový modrý - s vhozem na sklo	kus	3,000	6 100,00	18 300,00
			"dodávka a osazení na místo kontejnerů na odpad dle PD"				
			1+1+1		3,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul. Školní - I. etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: **SO 150 - Odpadové hospodářství**

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		3,000		
17	K	901901908	Kontejner 1100 l plastový zelený - s vhozem na papír	kus	3,000	6 100,00	18 300,00
	W		"dodávka a osazení na místo kontejnerů na odpad dle PD"		3,000		
	W		1+1+1		3,000		
	W		Součet		3,000		
	D	998	Přesun hmot				4 948,17
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	52,086	95,00	4 948,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 190 - Dopravní značení
 Úroveň 3: 191 - Dopravní značení - konečné

KSO:
 Místo: Hanušovice

Zadavatel:
 Město Hanušovice

Uchazeč:
 EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
 Cetr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
 Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 05.03.2021
 IČ: 00302546
 DIČ: CZ00302546
 IČ: 41031024
 DIČ: CZ41031024
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		109 102,60	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	109 102,60	21,00%	22 911,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	132 014,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 190 - Dopravní značení
 Úroveň 3: 191 - Dopravní značení - konečné

Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	109 102,60
HSV - Práce a dodávky HSV	109 102,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 790,60
998 - Přesun hmot	4 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I. etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO.190 - Dopravní značení
 Úroveň 3: 191 - Dopravní značení - konečné
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 102,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 102,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 790,80
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	400,00	3 200,00
	W		"montáž nového DZ dle PD, odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
	W		"IP12 - parkoviště s vyznačením V10" 2+2+2		6,000		
	W		"IP11a - parkoviště" 1		1,000		
	W		Mezisoučet		7,000		
	W		"dřito, ale přesun stávající DZ dle PD"				
	W		"P4" 1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
	W		Součet		8,000		
2	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	7,000	1 950,00	13 650,00
	W		"dodávka nového DZ dle PD"				
	W		6+1		7,000		
	W		Součet		7,000		
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	1 100,00	8 800,00
	W		"montáž sloupků nového DZ dle PD, odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
	W		"IP12 - parkoviště s vyznačením V10" 2+2+2		6,000		
	W		"IP11a - parkoviště" 1		1,000		
	W		Mezisoučet		7,000		
	W		"dřito, ale pro přesun stávající DZ dle PD"				
	W		"P4" 1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
	W		Součet		8,000		
4	M	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	8,000	750,00	6 000,00
	W		"dodávka nových sloupků DZ dle PD"				
	W		6+1+1		8,000		
	W		Součet		8,000		
5	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	267,500	125,00	33 437,50
	W		"doplnění VDZ dle PD, odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
	W		"V10b - parkoviště" (13+31+4)*5,00+11*2,50		267,500		
	W		Součet		267,500		
6	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	15,000	2 500,00	37 500,00
	W		"doplnění VDZ dle PD, odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
	W		"symbol V10f - parkoviště" 2,50*(2+2+2)		15,000		
	W		Součet		15,000		
7	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	267,500	6,00	1 605,00
	W		"doplnění VDZ dle PD, odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
	W		"V10b - parkoviště" (13+31+4)*5,00+11*2,50		267,500		
	W		Součet		267,500		
8	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,000	15,00	225,00
	W		"doplnění VDZ dle PD, odečteno digitálně z výkr. D1.1.2a"				
	W		"symbol V10f - parkoviště" 2,50*(2+2+2)		15,000		
	W		Součet		15,000		
9	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	329,00	329,00
	W		"odstranění stáv.dopravního značení dle PD - značky pro přemístění - sloupek"				
	W		"P4" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	44,10	44,10
	W		"odstranění stáv.dopravního značení dle PD - značky pro přemístění"				
	W		"P4" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	998		Přesun hmot				4 312,00
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	0,980	4 400,00	4 312,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 190 - Dopravní značení
Úroveň 3: 192 - Dopravní značení dočasné (DIO)

KSO:
Místo: Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		45 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 000,00 0,00	21,00% 15,00%	9 450,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	54 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 190 - Dopravní značení
Úroveň 3: 192 - Dopravní značení dočasné (DIO)

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	45 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3: 192 - Dopravní značení dočasné (DIO)

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
URS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 000,00
1	K	913911000	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení po dobu výstavby	soub	1,000	45 000,00	45 000,00
PP			Montáž a demontáž dočasného dopravního značení po dobu výstavby				
P			Poznámka k položce: Firemní položka				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis:
SO 401 - Rozvody VO

KSO:
Místo: Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		835 398,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	835 398,15 0,00	21,00% 15,00%	175 433,61 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 010 831,76	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
Objekt:
400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis:
SO 401 - Rozvody VO

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	835 398,15
D1 - Silnoproud - montáž	147 618,00
D2 - Silnoproud - materiál nosný	237 452,36
D3 - Zemní práce pro montážní práce	447 907,79
D4 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
 Soupis: SO 401 - Rozvody VO
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 URS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							835 398,15
D	D1	Silnoproud - montáž					147 618,00
1	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	22,000	61,60	1 355,20
2	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO	m	8,800	78,10	687,28
	W		11*0,8		8,800		
	W		Součet		8,800		
3	K	210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	11,000	84,70	931,70
4	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	22,000	227,70	5 009,40
	W		1+8*2+1+1+2+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
5	K	210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,990	49,50	49,01
	W		(14+11)*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008))+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+11*3,14*0,01*0,3		0,990		
	W		Součet		0,990		
6	K	210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,990	106,70	105,63
	W		(14+11)*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008))+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+11*3,14*0,01*0,3		0,990		
	W		Součet		0,990		
7	K	210 04-0761	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,100	101,20	10,12
8	K	210 04-0771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,100	53,90	5,39
9	K	210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	1,000	81,40	81,40
10	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	66,000	26,40	1 742,40
	W		2*11*3		66,000		
	W		Součet		66,000		
11	K	210 10-0151	Ukončení kabelů smířovací záklpkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	22,000	195,80	4 307,60
	W		1+8*2+1+1+2+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
12	K	210 12-0101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	11,000	7,70	84,70
13	K	210 20-2013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	11,000	504,90	5 553,90
	W		9+2		11,000		
	W		Součet		11,000		
14	K	210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	11,000	2 988,70	32 875,70
15	K	210 20-4103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	1 222,10	13 443,10
16	K	210 20-4201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	633,60	6 969,60
17	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	6,600	82,50	544,50
	W		11*0,6		6,600		
	W		Součet		6,600		
18	K	210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	308,400	64,90	20 015,16
	W		(254+34)*1,05+12*0,5		308,400		
	W		Součet		308,400		
19	K	210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	20,900	57,20	1 195,48
	W		11*1,9		20,900		
	W		Součet		20,900		
20	K	210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	22,000	66,00	1 452,00
	W		11*2		22,000		
	W		Součet		22,000		
21	K	210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	39,000	66,00	2 574,00
	W		12*2+2*2+11		39,000		
	W		Součet		39,000		
22	K	210 28-0001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů pro objem mtž prací do 100 000 Kč+východí revize	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
23	K	210 28-0211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,000	1 815,00	3 630,00
24	K	210 28-0215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	2,000	357,50	715,00
25	K	210 29-0212	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	11,000	64,90	713,90
	W		9+2		11,000		
	W		Součet		11,000		
26	K	210 29-2021	Stážování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	2,000	140,80	281,60
27	K	210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	2,000	88,00	176,00
28	K	210 81-0014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	324,400	31,90	10 348,36
29	K	210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	82,500	25,30	2 087,25
30	K	210 95-0101	Montáž štítek označovací na kabel	kus	22,000	13,20	290,40
	W		1+8*2+1+1+2+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
31	K	210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvármicových tras, trubek a kolektorů	m	82,500	9,90	816,75
32	K	210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvármicových tras, trubek a kolektorů	m	324,400	34,10	11 062,04
33	K	230 21-0013	Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy	m2	0,890	121,00	107,69
34	K	250 06-0012	Písmomatiřské práce číslice a písmena výšky do 100 mm	kus	77,000	8,80	677,60
	W		11*7		77,000		
	W		Součet		77,000		
35	K	210x040773	Pronájem montážní plošiny do 10m výšky vč. obsluhy	hod	9,240	423,50	3 913,14
36	K	999 99-9915	Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	605,00	605,00
D	D2	Silnoproud - materiál nosný					237 452,36
37	K	15 615 235	Drát pozink měkký 11343 D10,0mm	kg	17,050	39,60	675,18
	W		11*2,5*0,62		17,050		
	W		Součet		17,050		
38	K	24 621 580	Barva synt zák rychlesch šedá 2020	l	1,000	423,50	423,50
39	K	24 621 724	Email prům rchnoucí šedý S 2013	l	1,000	423,50	423,50
40	K	24 642 030	Ředidlo olejo-syntetické S6006	l	1,000	423,50	423,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
 Soupis: SO 401 - Rozvody VO
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, ČS
 ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	28 611 025	Trubka PVC kanál hrd 200x5,9x5000	kus	1,760	1 331,00	2 342,56
	W		11*0,8/5		1,760		
	W		Součet		1,760		
42	K	34 111 030	Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5	m	82,500	16,50	1 361,25
43	K	34 111 076	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10	m	324,400	126,50	41 036,60
44	K	34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	11,000	16,50	181,50
45	K	35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	292,980	39,60	11 602,01
	W		((254+34)*1,05+12*0,5)*0,95		292,980		
	W		Součet		292,980		
46	K	35 441 895	Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	11,000	22,00	242,00
47	K	35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn	kus	28,000	22,00	616,00
	W		12*2+2*2		28,000		
	W		Součet		28,000		
48	K	35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	22,000	22,00	484,00
	W		11*2		22,000		
	W		Součet		22,000		
49	K	73 534 530	Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	11,000	17,60	193,60
50	K	3415879666	Folie výstražná š 33 červená	m	296,100	2,20	651,42
	W		((154+99+22+2+5)*1,05		296,100		
	W		Součet		296,100		
51	K	354x00001	Ochranná elastická páska petrolátová protikorozní 50mm/10m	kus	12,500	160,60	2 007,50
	W		((11+12+2)*0,8		12,500		
	W		Součet		12,500		
52	K	354x00002	Smršťovací rozdělovací hlavice 4x6-36mm2	kus	22,000	110,00	2 420,00
	W		1+8*2+1+1+2+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
53	K	354x00009	Chránička kabelová zemní PEH 63mm	m	324,400	28,60	9 277,84
54	K	354x00010	SPOJKA NASUVNÁ na HDPE 63	kus	6,000	25,30	151,80
55	K	354x00013	Svítilno SILNIČNÍ LED 19W/2662m/3000K+přepětová ochrana T2+T3+astroDIM	kus	2,000	8 155,40	16 310,80
56	K	354x00014	Svítilno SILNIČNÍ LED 40W/4695lm/3000K+přepětová ochrana T2+T3+astroDIM	kus	9,000	8 155,40	73 398,60
57	K	354x00098	Stožár sadový 6-133/89/60 oboustranný zinek + plastová ochr. manžeta	kus	11,000	4 824,60	53 070,60
58	K	354x00099	Výložník roviny 1/300-60	kus	11,000	387,20	4 259,20
59	K	354x00103	Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43	kus	11,000	710,60	7 816,60
60	K	354x00105	Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr	kus	11,000	33,00	363,00
61	K	354x00205	Štítek na označení kabelů 40X16mm	kus	22,000	4,40	96,80
	W		1+8*2+1+1+2+1		22,000		
	W		Součet		22,000		
62	K	999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,000	605,00	1 815,00
63	K	999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,000	605,00	3 025,00
64	K	999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,600	605,00	2 178,00
65	K	999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,000	605,00	605,00
D D3 Zemní práce pro montážní práce							447 907,79
66	K	58 337 331	Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN	t	38,430	302,50	11 625,08
67	K	58 337 344	Štěrkopísek frakce 0-32 třída A	t	36,810	302,50	11 074,53
68	K	58 344 121	Štěrkodrtě 0-8 B	t	0,270	302,50	81,68
69	K	58 344 169	Štěrkodrtě 0-32A	t	8,210	302,50	2 483,53
70	K	58 931 963	Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm	m3	2,200	2 964,50	6 521,90
71	K	58 932 563	Směs pro beton třída C16/20 XC1 kamenivo do 8 mm	m3	5,300	3 206,50	16 994,45
72	K	460 01-0024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,290	1 609,30	468,70
75	K	460 03-0059	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě	m2	2,400	91,30	219,12
76	K	460 03-0092	Vytřhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	130,90	261,80
77	K	460 03-0143	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	110,450	225,50	24 908,48
78	K	460 03-0173	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace ze žlívce tloušťky do 15 cm	m2	24,200	344,30	8 332,06
79	K	460 03-0193	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	68,200	162,80	11 102,96
	W		2*22+22*1,1		68,200		
	W		Součet		68,200		
81	K	460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	2,200	2 807,20	6 175,84
82	K	460 08-0014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	5,300	3 133,90	16 609,67
83	K	460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	34,320	328,90	11 287,85
84	K	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	5,530	437,80	2 421,03
85	K	460 08-0301	Odstanění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	34,320	78,10	2 680,39
86	K	460 12-0019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1a/4	m3	60,130	86,90	5 225,30
87	K	460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin třídy 3a/4	m3	60,130	305,80	18 387,75
88	K	460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	7,000	710,80	4 974,20
89	K	460 20-2163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	253,000	85,80	21 707,40
90	K	460 20-2303	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	22,000	170,50	3 751,00
91	K	460 23-0414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	1,000	432,30	432,30
92	K	460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění ve volném terénu	m3	121,490	100,10	12 161,15
93	K	460 31-0013	Prollačování otvorů strojně neřízený zemní proltač v hornině tř 3 a 4 DN 75 mm	m	6,000	1 331,00	7 986,00
94	K	460 42-1101	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	282,000	145,20	40 946,40
	W		154+99+22+2+5		282,000		
	W		Součet		282,000		
95	K	460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	1,000	125,40	125,40
96	K	460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	6,000	37,40	224,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)

Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis: SO 401 - Rozvody VO

Místo: Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	296,100	15,40	4 559,94
	W		(154+99+22+2+6)*1,05		296,100		
	W		Součet		296,100		
98	K	460 51-0064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	279,300	88,00	24 578,40
99	K	460 51-0074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	23,100	209,00	4 827,90
	W		(6+16)*1,05		23,100		
	W		Součet		23,100		
100	K	460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	60,130	78,10	4 696,15
101	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	962,080	27,50	26 457,20
	W		60,13*16		962,080		
	W		Součet		962,080		
104	K	460 62-0013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	60,150	37,40	2 249,61
105	K	460 62-0032	Vyčištění štěrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu	m3	27,610	389,40	10 751,33
106	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	110,450	198,00	21 869,10
107	K	460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku sítím se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	17,000	222,20	3 777,40
108	K	460 65-0065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm	m2	27,000	330,00	8 910,00
109	K	460 65-0072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 10 cm	m2	24,200	537,90	13 017,18
110	K	460 65-0162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva tžšeného	m2	2,400	333,30	799,92
111	K	460 65-0176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	2,400	79,20	190,08
112	K	460 65-0182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	2,000	236,50	473,00
113	K	460 65-0192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojevalho materiálu s odklizením do 10 m	m	2,000	38,50	77,00
114	K	460 68-0213	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm	kus	2,000	1 038,40	2 076,80
115	K	21x744444	Poplatek za uložení na skládku	T	108,230	423,50	45 835,41
116	K	21x99993	Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	2,000	3 630,00	7 260,00
117	K	21x99994	Geodetické zaměření stavby+ dokumentace skutečného provedení	m	288,000	24,20	6 969,60
	W		154+99+22+2+5+6		288,000		
	W		Součet		288,000		
118	K	21x999941	Geodetické vytyčení stavby	bod	23,000	338,80	7 792,40
119	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	605,00	968,00
120	K	999 99-9915	Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	605,00	605,00
D D4 Vedlejší rozpočtové náklady							2 420,00
121	K	107	Zařízení staveniště	%	1,000	1 210,00	1 210,00
122	K	217	Kompletační činnost	%	1,000	1 210,00	1 210,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 900 - Volná řada objektů
 Soupis: **SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)**

KSO:
 Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS ÚRS 2020 01
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 05.03.2021
 IČ: 00302546
 DIČ: CZ00302546
 IČ: 41031024
 DIČ: CZ41031024
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			133 378,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 378,22	21,00%	28 009,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			161 387,65
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 900 - Volná řada objektů
 Soupis: **SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)**

Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	133 378,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	133 378,22
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	48 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 878,22
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I.etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)
 Objekt: 300 - Volná řada objektů
 Soupis: SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Místo: Hanušovice
 Zadavatel: Město Hanušovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021
 Projektant: Cetr CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Jan Zamykal, CS
 ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							133 378,22
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					133 378,22
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					46 500,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"				
	W		"včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"vytyčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"				
	W		"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"geodetické zaměření skutečného provedení stavby"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		"dokumentace skutečného provedení stavby"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		"aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, pokud do doby zahájení stavby pozbyly platnosti"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	VRN3	Zařízení staveniště					38 878,22
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	38 878,22	38 878,22
	W		"Zřízení, provoz a následná likvidace zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek energií pro účely provedení stavby"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	VRN4	Inženýrská činnost					18 000,00
7	K	042903000	Ostatní posudky	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
	W		"laboratorní rozbor - vyluhy sypaniny, výkopku"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
	W		"dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
	W		"dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj."				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	VRN9	Ostatní náklady					30 000,00
10	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		"vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
11	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		"pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"				
	W		"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

HARMONOGRAM

Kód: 0989-R1-UZ

Stavba: Vize Hanušovice - ul.Školní - I. etapa - revize 1 (požadavek zadavatele)

Místo: Hanušovice

Zadavatel: Město Hanušovice

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 05.03.2021

Projektant: Cetr CZ s.r.o.

Kód	Popis	2021																		
		duben		květen			červen			červenec			srpen							
	týden č. :	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Náklady stavby celkem

000 Objekty přípravy staveniště

SO 001 Příprava území, demolice

100 Komunikace

SO 110 Chodníky

SO 120 Parkoviště

SO 150 Odpadové hospodářství

191 Dopravní značení - konečné

192 Dopravní značení dočasné (DIO)

400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 Rozvody VO

900 Volná řada objektů

SO 901 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Termíny ze SoD: zahájení: 2 týdny od doručení výzvy...
dokončení: 31.8.2021

V Zábřehu dne 7.4.2021

Ing. Petr Blažek, jednatel

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtálě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024