


Město Albrechtice

Nám. ČSA 27/10

793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228



„PARKOVIŠTĚ U ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, MĚSTO ALBRECHTICE“ STUDIE

VYPRACOVAL: Ing. Petr Guňka

DATUM: 06/2016

Obsah studie

1. Textová část studie

Úvodní údaje

- A. Hodnocení stávajícího stavu
- B. Návrh možností řešení
- C. Skladba konstrukcí
- D. Propočet nákladů
- E. Závěr
- F. Fotodokumentace stávajícího stavu

2. Výkresová část

Přehledná situace stavby 1:5 000

Varianta A

- A.1. Situace 1:500
- A.2. Situace ortofotomapa 1:500

Varianta B

- B.1. Situace 1:500
- B.2. Situace ortofotomapa 1:500

Vzorové výkresy parkovací plochy a chodníků 1:50

3. Doklady

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860

Email:geoalbrecht@email.cz



1. TEXTOVÁ ČÁST

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178 793 16 Zátor
IČ 03424928
Tel:603363860
Email:geoalbrecht@email.cz

Úvodní údaje

Akce : „Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice“

Katastrální území : Město Albrechtice (693 391)

Zadavatel : Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228

Kraj : Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Projektant : Ing. Jiří Albrecht
Geodetické a projekční práce
Loučky 178
793 16 Zátor
IČ 03424928
Tel:603363860
Email:geoalbrecht@email.cz

Zpracovatel: Ing. Petr Guňka

Zodpov. projektant : Ing. Petr Barandovski

Autorizace ČKAIT č. 1101817

Ing. Jiří Albrecht
Geodetické a projekční práce
Loučky 178
793 16 Zátor
IČ 03424928
Tel:603363860
Email:geoalbrecht@email.cz

Zdůvodnění potřeby studie:

Studie byla vypracována na základě požadavku investora, řešit možnost parkování pro návštěvníky a zaměstnance Základní umělecké školy ve Městě Albrechticích.

Studie vymezuje rozsah nutných úprav stávající místní komunikace (ulice Tyršova), stávajících zpevněných plocha a komunikací pro pěší.

Hlavní náplní studie je vypracování návrhu nových parkovacích ploch, které budou sloužit výhradně pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků základní umělecké školy Města Albrechtice. Studie se rovněž zabývá nutnou výstavbou zpevněných ploch pro pěší (chodníku), které budou vybudovány za účelem zlepšení komfortu a zvýšení bezpečnosti pohybu osob (tedy především návštěvníků, žáků a zaměstnanců) v prostorech kolem budovy Základní školy a d prostoru nově vybudovaných parkovacích stání.

Požadavky zadavatele:

- budou navrženy parkovací plochy s maximálním možným počtem parkovacích;
- parkovací plochy budou vymezeny svislým dopravním značením tak, aby sloužili k parkování výhradně zaměstnanců a návštěvníků ZUŠ;
- v rámci návrhu bude navrženo rovněž posunutí stávajícího oplocení;
- součástí studie bude i zjištění případných průběhů inženýrských sítí v zájmovém území;
- součástí studie bude i návrh zpevněných ploch a chodníku tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel v zájmové lokalitě tj. kolem budovy ZUŠ;
- studie bude rovněž obsahovat i návrh odvodnění lokality;
- ve studii bude zohledněno i případné nutné posunutí stávajícího vedení VO včetně sloupů;
- stávající parametry místní komunikace (ul. Tyršova) budou zachovány;

- bude prověřena možnost navržení podélný stání sloužící především k chvilkovému časově omezenému zastavení návštěvníků ZUŠ;

- odhad nákladů stavby bude rozdělena dvě části :

SO 101 – Parkovací plochy – vlastní zpevněné plochy sloužící k parkování návštěvníků a zaměstnanců ZUŠ;

SO 102 – Chodník a zpevněné chodníkové plochy – chodník napojený na přechod pro chodce přes silnici I/45, vedoucí podél místní komunikace ul. Tyršova a podél navržených parkovacích stání. Zpevněné plochy tvořící prostranství před vchodem do budovy ZUŠ;

Podklady :

Katastrální mapa DKM

Přehledná mapa 1 : 10 000

Polohopis a výškopis zájmové oblasti

Fotodokumentace

Venkovní pochůzka v lokalitě předmětu studie

ČSN 73 6110 : Z1- Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 : 2011 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.

TP - 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění

ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vodovodní

TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860

Email:geoalbrecht@email.cz

A. Hodnocení stávajícího stavu

Rozsah řešeného území

Jedná se o oblast, která je vymezena ulicí Tyršova, silnicí I/57, a zpevněnou chodníkovou plochou před současným obchodem č.p. 299.

Celá zájmová oblast se nachází v zastavěné části města Města Albrechtice. Parcela na které se předpokládá umístění chodníků, zpevněných chodníkových ploch a parkovacích ploch je označena v územní plánu, jako komunikace a plocha občanské vybavenosti.



Obr. č.1 – Vymezení zájmové oblasti

K.ú. Město Albrechtice (693 391)		
Dotčené parcely		
číslo parcely	vlastník	druh pozemku
1405	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Zastavěná plocha/nádvoří
1407	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Ostatní plocha
1423	Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice	Ostatní plocha
Sousední parcely		
1404/1	Čtvrtníčková Yvetta Ing., Krnovská 95/10, 79395 Město Albrechtice	Zahrada
1710	SJM Vojáček Ivan a Vojáčková Eva, Zahradní 307/2, 79395 Město Albrechtice	Zahrada
1712	Vranka Vladimír Ing., Krnovská 80/8, 79395 Město Albrechtice	Zahrada
1656	Vranka Vladimír Ing., Krnovská 80/8, 79395 Město Albrechtice	Zahrada
1655	Tuhá Leona, Tyršova 140/2, 79395 Město Albrechtice	Zahrada
1410	SJM Adamčík Martin a Adamčíková Vendulka, č. p. 81, 79397 Slezské Rudoltice	Ostatní plocha

Současný stav

Stávající možnost parkování podél Tyršova v místě podél ZUŠ a v přilehlém uličním prostoru je nevyhovující. V současné době parkují návštěvníci a zaměstnanci ZUŠ podélně na místní komunikaci a způsobují tak zúžení průjezdné profilu vlastní komunikace.

Na vozovce se vyskytují poruchy asfaltového krytu. Pochůzkou na místě byly zjištěny poruchy dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek a to především – místní poklesy, plošná deformace vozovky a trhliny. Místní poklesy především u kraje komunikace byly způsobeny především vyspravením překopu po inženýrských sítích.

Zájmová oblast, tedy část ulice Tyršova od křižovatky se silnicí I/57 až po zpevněnou dlážděnou plochu před obchodem na parcele č. 1410, je lemována pravostranným chodníkem. Chodník nevyhovuje platným normám a předpisům a to ani prostorově, ani výškově. Povrch chodníku je z asfaltu a jeho stavebně technický stav je nevyhovující, dalo by se říct, že je havarijní. Na chodníku byly zjištěny rovněž tyto poruchy krytu dle TP 82 – a to především ztráta mikrotextury, místní poklesy a plošná deformace krytu.

B. Návrh možností řešení

Byly vypracovány celkem dvě variantní řešení stávajícího problému, označené jako Varianta A a Varianta B. Návrh řešení spočívá v celkové rekonstrukci stávajícího chodníku a úpravě jeho parametrů do prostorového a výškového uspořádání vyžadovaného normami a předpisy. Dále jsou navrženy podélná a kolmá parkovací stání, která budou sloužit k parkování výhradně návštěvníků a zaměstnanců ZUŠ.

Stanovení počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6056, ČSN 73 6110:

Účelová jednotka - 1 žák, počet účelových jednotek na 1 parkovací stání 5.

Dle výroční zprávy ZUŠ, byl max. počet žáků 300.

$$N = O_0 \times k_p + P_0 \times k_a \times k_p$$

k_p - 1,25

k_a – 1,00

$$75 = (300/5) \times 1,25 \times 1$$

Celkový počet parkovacích stání – 75 z toho 60 stání krátkodobých a 15 stání dlouhodobých.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství“ uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovnové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č. 2. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Komunikace pro chodce bude mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) bude opatřen varovným pásem.

Přechod pro chodce musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm oproti vozovce a musí být opatřen signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími liniemi. Nástupy na chodník v místě přechodu a míst pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy, navazující na nástup dle stran. Nástupy se provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v šířce 1 500 mm. Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku, převýšený na výšku 70 mm. Tato přirozená linie bude přerušena na vjezdech, kde bude převýšení přerušeno max. na délku 8 m, s výjimkou případů, kde vjezdy sousedních nemovitostí na sebe navazují a přerušení tuto délku překračuje. V tomto případě bude přirozená vodící linie doplněna linií umělou ve formě betonové dlažby s podélnými žlábkami, která musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.06.

Samostatné vjezdy přes chodník budou mít převýšení obrubníku 0.02m. Toto místo budou vybaveno varovným pásem z reliéfní slepecké dlažby v kontrastní červené barvě v š. 400 mm, které budou zasahovat do rampového úseku, až do místa, kde převýšení obrubníku dosáhne 80 mm. Rampy, které budou provedeny přes celou šířku chodníku, budou mít maximální podélný sklon 12.5 %.

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860

Email:geoalbrecht@email.cz

Varianta A

Stavba navržena na parcelách č. 1423, č.1405 a č. 1407.

Zábory parcel v majetku Moravskoslezského kraje – **č.1405 – 246 m²**

-č. 1407 – 18 m²

SO 101 – Parkovací plocha (23,75 x 5,20 m) – 123,5 m²

Vzhledem k prostorovým a majetkovým poměrům nelze navrhnout 75 parkovacích stání dle normy ČSN EN 73 6110. Varianta dopravního řešení navrhuje maximální možný počet parkovacích stání – 9 kolmých stání.

Je navrženo celkem 9 kolmých parkovacích stání podél ulice Tyršova. Šířka stání 2,5 m x délka stání 5,20 m. Krajní stání bude dle normy ČSN 73 6056 o 0,25 m širší. Jedno parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí o rozměru šířka 3,50 m x délka stání 5,20 m.

Parkovací plocha, bude ohraničena betonovým silničním obrubníkem 1000/250/150 mm, do betonového lože z betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15. Parkovací plocha bude přímo napojena na ulici Tyršova, od které bude oddělena dvojřádkem z žulových kostek do betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15.

Dopravní značení:

Jsou navrženy celkem dvě svislé dopravní značky – 1x IP 11b a IP 12 + E 13. Na dodatkové tabuli bude uvedeno – Parkovací stání vyhrazeny pro návštěvníky a zaměstnance ZŠÚ.

Jednotlivé parkovací stání budou vyznačeny vodorovným dopravním značením o šířce 0,125 m. Stání vyznačené pro osoby se sníženou pohyblivostí bude opatřeno piktogramem se symbolem stání pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Odvodnění parkovací plochy:

Parkovací plocha bude odvodněna systémem podélných a příčných spádů do stávajících uličních 2ks vpustí umístěných v ulici Tyršova, které jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Do systému odvodnění bude, doplněna jedna nová uliční sorbční vpust'.

SO 102 – Chodník a zpevněné chodníkové plochy (celková plocha – 217,80 m²)

Stávající zpevněná asfaltová plocha bude vybourána. Bude zřízen nový chodník začínající od přechodu pro chodce na křižovatce ulice Tyršova a silnice I/57, po zpevněnou dlážděnou plochu před obchodem č.p. 299.

Chodník bude sloužit, k zajištění bezpečnosti pohybu obyvatel v prostoru kolem budovy ZUŠ.

V celé délce, bude chodník oddělen od stávající místní komunikace (ul. Tyršova), betonovým silničním obrubníkem 1000/250/150 mm do betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15, s přídlažbou z dvojřádku z žulových kostek. Od travnatých ploch bude chodník oddělen betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 mm do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C12/15.

Příčný sklon chodníku a zpevněných dlážděných plochu bude max. 2,00 %, podélný sklon max. 8,33 %.

Stávající chodníkové plochy (komunikace pro pěší a zpevněné manipulační plochy kolem budovy ZŠÚ) budou předdlážděny. V rámci oprav se počítá i s výměnou veškerých chodníkových obrub 1000/250/100 do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C 12/15.

Odvodnění chodníku a chodníkové plochy:

Zpevněné plochy a chodník, budou systémem podélných a příčných spádů odvodněny směrem k ulici Tyršova do stávajících uličních vpust a do jedné nově navržené uliční sorbční vpusti.

Inženýrské sítě:

V rámci výstavby chodníku a zpevněných ploch dojde k posunutí dvou sloupů VO. Stávající sloupy VO, které jsou umístěny podél místní komunikace, ul. Tyršova, budou posunuty, až za chodník. V rámci posunutí sloupů VO, budou posunuty i stávající svislé značky umístěné na těchto sloupech.

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860


Email:geoalbrecht@email.cz

Oplocení:

Stávající oplocení bude rozebráno a odvezeno na skládky. Bude zřízeno nové oplocení v celkové délce – 74,10 m. Minimální výška oplocení 1,1 m.

Bezpečnostní zařízení:

Na rozhraní zpevněné chodníkové plochy a místní komunikace, ul. Tyršova, bude zřízeno bezpečnostní dvomadlové ocelové zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl, celková délka zábradlí 22,50 m (zábradlí del TP 186).



Obr. č.2 – Bezpečnostní zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl



Obr. č.3 – Příklad bezpečnostního zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860

Email:geoalbrecht@email.cz

Varianta B

Stavba navržena na parcelách č. 1423, č.1405 a č. 1407.

Zábory parcel v majetku Moravskoslezského kraje – **č.1405 – 246 m²**

-č. 1407 – 94 m²

SO 101 – Parkovací plocha (9x kolmá stání - 23,75 x 5,20 m, 4x podélná stání – 29,00 x 2,00 m) – celková plocha 171,00 m²

Je navrženo celkem 9 kolmých parkovacích stání o rozměru 2,50 x 5,20 m, z toho jedno stání pro osoby se sníženou pohyblivostí o rozměru 3,50 x 5,20 m. Krajní stání bude o 0,25 m, v souladu s normou ČSN 73 6056. Kolmé stání jsou umístěny, podél ulice Tyršova, od které jsou odděleny dvojřádkem z žulových kostek do betonu dle ČSN EN 206-1 C 12/15. Parkovací stání jsou ohraničena betonovým silničním obrubníkem 1000/250/100 mm, do lože z betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15.

Podél ulice Tyršova je dále navrženo 4x podélné parkovací stání o šířce 2,00 m. Délka krajních stání 7,75 m a délka řadových podélných stání 6,75 m.

Dopravní značení:

Jsou navrženy celkem tři nové svislé dopravní značky – 1x IP 11b, IP 12 + E 13 a IP 11c. Na dodatkové tabuli E13 bude uvedeno – Parkovací stání vyhrazeny pro návštěvníky a zaměstnance ZŠÚ.

Jednotlivé parkovací stání budou vyznačeny vodorovným dopravním značením o šířce 0,125 m (takto budou vyznačeny kolmé i podélné parkovací stání). Stání vyznačené pro osoby se sníženou pohyblivostí bude opatřeno piktogramem se symbolem stání pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Odvodnění parkovací plochy:

Parkovací plochy (jak podélné stání, tak i kolmé stání) budou odvodněny systémem podélných a příčných spádů do stávajících uličních (2ks) vpustí umístěných v ulici Tyršova, které jsou napojeny

na stávající dešťovou kanalizaci. Do systému odvodnění budou, doplněny dvě nové uliční sorbční vpusti.

SO 102 – Chodník a zpevněné chodníkové plochy (celková plocha – 246,00 m²)

Stávající zpevněná asfaltová plocha bude vybourána. Bude zřízen nový chodník začínající od přechodu pro chodce na křižovatce ulice Tyršova a silnice I/57, po zpevněnou dlážděnou plochu před obchodem č.p. 299.

Chodník bude sloužit, k zajištění bezpečnosti pohybu obyvatel v prostoru kolem budovy ZUŠ.

V celé délce, bude chodník oddělen od stávající místní komunikace (ul. Tyršova), betonovým silničním obrubníkem 1000/250/150 mm do betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15, s přídlažbou z dvojřádku z žulových kostek. Od travnatých ploch bude chodník oddělen betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 mm do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C12/15.

Příčný sklon chodníku a zpevněných dlážděných plochu bude max. 2,00 %, podélný sklon max. 8,33 %.

Stávající chodníkové plochy (komunikace pro pěší a zpevněné manipulační plochy kolem budovy ZŠÚ) budou předlážděny. V rámci oprav se počítá i s výměnou veškerých chodníkových obrub 1000/250/100 do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C 12/15.

Odvodnění chodníku a chodníkové plochy:

Zpevněné plochy a chodník, budou systémem podélných a příčných spádů odvodněny směrem k ulici Tyršova do stávajících uličních vpust a do dvou nově navržených uličních sorbčních vpustí.

Inženýrské síť:

V rámci výstavby chodníku a zpevněných ploch dojde k posunutí dvou sloupů VO. Stávající sloupy VO, které jsou umístěny podél místní komunikace, ul. Tyršova, budou posunuty, až za chodník. V rámci posunutí sloupů VO, budou posunuty i stávající svislé značky umístěné na těchto sloupech.

Oplocení:

Stávající oplocení bude rozebráno a odvezeno na skládky. Bude zřízeno nové oplocení v celkové délce – 79,65 m. Minimální výška oplocení 1,1 m.

Bezpečnostní zařízení:

Na rozhraní zpevněné chodníkové plochy a místní komunikace, ul. Tyršova, bude zřízeno bezpečnostní dvomadlové ocelové zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl, celková délka zábradlí 22,50 m (zábradlí del TP 186). Vzorové obrázky zábradlí viz. Varianta A obr. č.2 a obr.č.3.

C. Skladba konstrukcí

Skladba konstrukcí dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170

Varianta A a Varianta B

Předpokládaná skladba konstrukcí chodníků a chodníkových ploch:

	Míra hutnění vrstvy	
Dlažba betonová zámková	tl. 60 mm	
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4	tl. 40 mm	50 MPa
Podsyp ze štěrkodrti (ŠD _B 0/63.G _N .ČSN 736126).....	tl. 150 mm	30 MPa
Konstrukce celkem :		30 MPa (Pláň)

Předpokládaná skladba konstrukcí zpevněných ploch určených pro parkování:

	Míra hutnění vrstvy	
Dlažba betonová zámková	tl. 80 mm	
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4.....	tl. 40 mm	
Podsyp ze štěrkodrti (ŠD _B 0/63.G _N .ČSN 736126)	tl. 200 mm	70 MPa
Konstrukce celkem :		30 MPa (Pláň)

Varianta A

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
06/2016PA RKALCE	Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice - Varianta A	622 594,99	0,00	130 744,95	753 339,94
SO 101	Parkovací plocha	152 242,45	0,00	31 970,91	184 213,36
SO 102	Chodník a zpevněné plochy	406 852,54	0,00	85 439,03	492 291,57
SO 103	VRN	63 500,00	0,00	13 335,00	76 835,00
	Celkem	622594,99	0,00	130744,95	753339,94

Strana 1 z 1

SO 102 – Chodník a zpevněné chodníkové plochy

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice - Varianta A
Objekt: Chodník a zpevněné plochy

Objednatel:
Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Petr Guňka
Datum: 31.5.2016

Místo: Město Albrechtice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV					406 852,54		
5 Komunikace pozemní					127 195,20		
1	APK	D2D1CHPIII	Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží PIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	217,800	584,00	127 195,20
					217,80	217,800	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					270 652,15		
2	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	129,500	143,00	18 518,50
					64,75*2	129,500	
3	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	2,590	2 460,00	6 371,40
					1t = cca 5 m2		
					(64,75*0,2)/5	2,590	
4	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,750	213,00	13 791,75
					64,75	64,750	
5	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	64,750	150,00	9 712,50
6	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,500	176,00	12 936,00
					"Osazení chodnikového obrubníku"		
					73,50	73,500	
7	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	73,500	122,00	8 967,00
8	R	R001	Přeložení sloupu VO	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
					"Přeložení stávajících sloupů VO"		
					"do ceny jsou započítány veškeré náklady na přeložení"		
					"demontáž a montáž sloupů"		
					2	2,000	
9	R	R001	Sadové úpravy	stavba	1,000	15 500,00	15 500,00
					"Do ceny jsou započítány náklady na osetí travní směsí"		
					"a případné vegetační úpravy vyvolané stavbou"		
					1	1,000	
10	R	R003	Oplocení	m	74,100	1 550,00	114 855,00
					"Cena zahrnuje náklady na demontáž stávajícího oplocení,"		
					"jeho posunutí a znovu osazení"		
					"Cena dále zahrnuje dodání veškerého materiálu pro		
					"zřízení nového plotu"		
					74,10	74,100	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice - Varianta A
Objekt: Chodník a zpevněné plochy

Objednatel:
Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Petr Guňka
Datum: 31.5.2016

Místo: Město Albrechtice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
998 Přesun hmot					9 005,19		
11	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	154,463	58,30	9 005,19
Celkem					406 852,54		

Varianta B

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Parkoviště u Základní umělecké školy,Město Albrechtice - Varianta B

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Město Albrechtice

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
06/2016PA RKALCE	Parkoviště u Základní umělecké školy,Město Albrechtice - Varianta B	736 699,85	0,00	154 706,97	891 406,82
SO 101	Parkovací plocha	250 043,07	0,00	52 509,04	302 552,11
SO 102	Chodníky a zpevněné plochy	423 156,78	0,00	88 862,92	512 019,70
SO 103	VRN	63 500,00	0,00	13 335,00	76 835,00
Celkem		736699,85	0,00	154706,97	891406,82

SO 101 – Parkovací plocha

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště u Základní umělecké školy,Město Albrechtice - Varianta B

Objekt: Parkovací plocha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Město Albrechtice

Zpracoval: Ing. Petr Guňka

Datum: 31.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							250 043,07
5 Komunikace pozemní							132 354,00
1	APK	D2D1VP III	Obslužné komunikace dlážděné zařízení V podloží PIII - DL 80 mm, L 40 mm, ŠD 150+200 mm	m2	171,000	774,00	132 354,00
					117,50+53,5	171,000	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							106 405,63
2	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	173,00	519,00
					3	3,000	
3	404	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
4	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,500	143,00	15 086,50
					"Přídlažba z dvojřádku z žulových kostek"		
					23,75*2+29*2		
5	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	2,108	2 460,00	5 185,68
					1t = cca 5 m2		
					" (1t=5m2) "		
					{(23,7+29)*0,2}/5		
6	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,450	271,00	17 736,95
					(2*5,2+23,75)+31,30		
7	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	65,450	150,00	9 817,50
8	R	R 001	Uliční vpust'	kus	2,000	28 000,00	56 000,00
					"Do ceny jsou započítány náklady na zřízení		
					"2 ks nové uliční sorboční uliční vpusti"		
					"cena zahrnuje veškeré náklady na montáž a dodání vpusti"		
					2	2,000	
998 Přesun hmot							11 283,44
9	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	193,541	58,30	11 283,44
Celkem							250 043,07

SO 102 – Chodník a zpevněné chodníkové plochy

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště u Základní umělecké školy,Město Albrechtice - Varianta B
Objekt: Chodníky a zpevněné plochy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Město Albrechtice
Zpracoval: Ing. Petr Guňka
Datum: 31.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		
					423 156,78		
5					Komunikace pozemní		
					143 664,00		
1	APK	D2D1CHP111	Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží P111 - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	246,000	584,00	143 664,00
					246	246,000	
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		
					270 096,10		
2	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,500	143,00	10 224,50
					35,75*2	71,500	
3	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	2,860	2 460,00	7 035,60
					1t = cca 5 m2		
					(71,50*0,2)/5	2,860	
4	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,500	213,00	7 561,50
					35,50	35,500	
5	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	35,500	150,00	5 325,00
					35,50	35,500	
6	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,000	176,00	18 304,00
					"Osazení chodníkového obrubníku"		
					104	104,000	
7	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	104,000	122,00	12 688,00
8	R	R001	Přeložení sloupu VO	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
					"Přeložení stávajících sloupů VO"		
					"do ceny jsou započítány veškeré náklady na přeložení"		
					"demonťáž a montáž sloupů"		
					2	2,000	
9	R	R001	Sadové úpravy	stavb a	1,000	15 500,00	15 500,00
					"Do ceny jsou započítány náklady na osetí travní směsí"		
					"a případné vegetační úpravy vyvolané stavbou"		
					1	1,000	
10	R	R003	Oplocení	m	79,650	1 550,00	123 457,50
					"Cena zahrnuje náklady na demontáž stávajícího oplocení,"		
					"jeho posunutí a znovu osazení"		
					"Cena dále zahrnuje dodání veškerého materiálu pro		
					"zřízení nového plotu"		
					41,95+37,70	79,650	
998					Přesun hmot		
					9 396,68		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkoviště u Základní umělecké školy,Město Albrechtice - Varianta B
Objekt: Chodníky a zpevněné plochy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Město Albrechtice
Zpracoval: Ing. Petr Guňka
Datum: 31.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	161,178	58,30	9 396,68
Celkem							423 156,78

E. Závěr

Závěr

Navržené řešení stavebních úprav zájmové lokality, jsou přínosné pro zlepšení provozu a bezpečnosti pohybu chodců i vozidel v rámci ulice Tyršova. Stavební úpravy dále povedou ke zlepšení možnosti parkování návštěvníků a zaměstnanců ZUŠ, Město Albrechtice. Technické řešení povrchových úprav bylo zvoleno s ohledem na ekonomickou stránku s využitím stávajících systémů odvodnění a šetrné hospodaření s dešťovou vodou.

Finální řešení je třeba upravit v návaznosti na stanoviska provozovatelů dotčených inženýrských sítí a orgánů státní správy.

Návrh byl vypracován ve dvou variantách. Varianta A – celkem 9 kolmých parkovacích stání a Varianta B – 9 kolmých parkovacích stání a 4 podélné parkovací stání.

Obě varianty povedou ke zlepšení situace před budovou ZUŠ, liší se především v eknomickýc nárocích.

Varianta A – Celkové náklady - **623 000 Kč (bez DPH).....753 830 Kč (s DPH 21,0%)**

Varianta B – Celkové náklady - **737 000 Kč (bez DPH).....891 770 Kč (s DPH 21,0%)**

V Krnově 06/2016

Vypracoval : Ing. Petr Guňka

Zodpov. projektant : Ing. Petr Barandovski

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860

Email:geoalbrecht@email.cz

F. Fotodokumentace stávajícího stavu



Obr.1
(pohled na ulici Tyršova od silnice I/57)



Obr.2
(ul. Tyršova)



Obr. 3
(pohled na ZŠÚ, z ulice Tyršova)



Obr. 4
(křižovatka ul. Tyršova a ul. Zahradní)

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860

Email:geoalbrecht@email.cz



Obr. 5
(pohled do zahrady u ZŠÚ)



Obr. 7
(pohled na ZŠÚ, od obchodu)



Obr. 6
(pohled na prostranství před obchodem č.p. 299)

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178

793 16 Zátor

IČ 03424928

Tel:603363860

Email:geoalbrecht@email.cz





2.VÝKRESOVÁ ČÁST

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178 793 16 Zátor
IČ 03424928
Tel:603363860
Email:geoalbrecht@email.cz





Legenda:

- Čáry :
- hranice katastru
 - vnitřní kresba katastru
 - osy stávajících komunikací
 - obrysy nově navržených staveb
- 16.19
16.19
- kóty zpevněných ploch
kóty dešťové kanalizace

Legenda stávajících objektů a ploch :

- zástavba RD v okolí ZŠ
- stávající dopravní infrastruktura –místní komunikace, silnice I/45
- stávající dlážděné plochy
- travnaté plochy

Legenda navrhovaných objektů a ploch:

- SO 101–Parkovací plocha
- parkovací plocha–povrch z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm
 - vodorovné dopravní značení
 - přídlažba–dvajřádek z žulových kostek
- SO 102–Chodník a zpevněné chodníkové plochy
- navržený chodník a manipulační plochy –povrch dlažba tl. 60 mm

Legenda stávajících sítí:

- Stávající plynovod STL – RWE, s.r.o. (včetně ochranného pásma plynu)
- stávající vodovod – podzemní vedení
- El. vedení slaboproud (CETIN, a.s.)
- El. vedení slaboproud – neprovozované(CETIN, a.s.)
- stávající vedení NN podzemní (ČEZ, a.s.)
- stávající vedení NN nadzemní (ČEZ, a.s.)
- stávající sloupy VO (Město Albrechtice)
- stávající uliční vpusti

Legenda navržených sítí:

- Navržená uliční sorbční vpust

Legenda přeložení stávajících sítí:


- přeložení sloupu VO (Město Albrechtice)


Legenda dopravních značek:

- stávající svislé značky
- IP11c
navržené svislé značky

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: B.p.v.

PROJEKTANT	KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Guňka	Ing. Albrecht	Ing. Barandovski		
INVESTOR: Město Albrechtice,nám. ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice				
KRAJ: Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMI: Město Albrechtice			
STAVBA: Parkoviště u základní umělecké školy, Město Albrechtice Varianta A			FORMÁT	3x44
			DATUM	06/2016
			ZAKÁZKA ČÍSLO	42402
			STUNPEŇ	Studie
OBSAH: Situace			MĚŘÍTKO : 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: A. 1.

PROJEKTANT	KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Guňka	Ing. Albrecht	Ing. Barandovski		
INVESTOR: Město Albrechtice,nám. ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice				
KRAJ: Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMÍ: Město Albrechtice			
STAVBA:			FORMÁT	3xA4
Parkoviště u základní umělecké školy, Město Albrechtice Varianta B			DATUM	06/2016
			ZAKÁZKA ČÍSLO	42402
			STUNPEŇ	Studie
OBSAH:	Situace	MĚŘITKO : 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: B.1.	



Legenda:

- Čáry :
- hranice katastru
 - vnitřní kresba katastru
 - osy stávajících komunikací
 - obrysy nově navržených staveb

- 16.19
- kóty zpevněných ploch
- 16.19
- kóty dešťové kanalizace

Legenda stávajících objektů a ploch :

- zástavba RD v okolí ZŠ
- stávající dopravní infrastruktura –místní komunikace, silnice I/45
- stávající dlážděné plochy
- travnaté plochy

Legenda navrhovaných objektů a ploch:

- SO 101–Parkovací plocha
- parkovací plocha–povrch z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm
 - vodorovné dopravní značení
 - přídlažba–dvojrádek z žulových kostek
- SO 102–Chodník a zpevněné chodníkové plochy
- navržený chodník a manipulační plochy –povrch dlažba tl. 60 mm

Legenda stávajících sítí:

- Stávající plynovod STL – RWE, s.r.o. (včetně ochranného pásma plynu)
- stávající vodovod – podzemní vedení
- El. vedení slaboproud (CETIN, a.s.)
- El. vedení slaboproud – neprovozované(CETIN, a.s.)
- stávající vedení NN podzemní (ČEZ, a.s.)
- stávající vedení NN nadzemní (ČEZ, a.s.)
- stávající sloupy VO (Město Albrechtice)
- stávající uliční vpusti

Legenda navržených sítí:

- Navržená uliční sorboční vpust

Legenda přeložení stávajících sítí:

- přeložení sloupu VO (Město Albrechtice)


Legenda dopravních značek:

- P4 stávající svislé značky
- IP11c navržené svislé značky

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: B.p.v.

PROJEKTANT	KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Guřka	Ing. Albrecht	Ing. Barandovski		
INVESTOR: Město Albrechtice,nám. ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice				
KRAJ:	Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMÍ: Město Albrechtice		
STAVBA: Parkoviště u základní umělecké školy, Město Albrechtice Varianta B			FORMÁT	3x44
			DATUM	06/2016
			ZAKÁZKA ČÍSLO	42402
			STUNPEŇ	Studie
OBSAH:	Situace ortofotomapa		MĚŘÍTKO : 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: B.2.

Vzorový řez kolmým parkovacím stáním a chodníkem
Varianta A a Varianta B
M 1:50



PROJEKTANT	KONTROLA	ZODP.:PROJEKTANT		
Ing. Guňka	Ing. Albrecht	Ing. Barandovski		
INVESTOR: Město Albrechtice,nám. ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice				
KRAJ: Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMI: Město Albrechtice			
STAVBA: Parkoviště u základní umělecké školy, Město Albrechtice			FORMAT	A3
			DATUM	06/2016
			ZAKÁZKA ČÍSLO	42402
			STUNPEŇ	Studie
OBSAH: Vzorové výkresy parkovací plochy a chodníků			MĚŘITKO : 1:50	



3.DOKLADY

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178 793 16 Zátor
IČ 03424928
Tel:603363860
Email:geoalbrecht@email.cz

Seznam dokladů:

➤ ***CETIN, a.s.***

➤ ***RWE, s.r.o.***

➤ ***ČEZ Distribuce, a.s.***

➤ ***ČEZ ICT, a.s.***

Ing. Jiří Albrecht

Geodetické a projekční práce

Loučky 178 793 16 Zátor
IČ 03424928
Tel:603363860
Email:geoalbrecht@email.cz

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 624093/16

Číslo žádosti: 0116 627 642

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 30. 5. 2018.

Žadatel	Petr Guňka	
Stavebník	Petr Guňka	
Název akce	Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice	
Zájmové území	Okres	Bruntál
	Obec	Město Albrechtice
	Kat. území / č. parcely	Město Albrechtice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 624093/16

Číslo žádosti: 0116 627 642

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jiří Krvač, e-mail: jiri.krvac@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 624093/16

Číslo žádosti: 0116 627 642

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 30. 5. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 877 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 624093/16

Číslo žádosti: 0116 627 642

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Příloha k *Vyjádření* 624093/16

Číslo žádosti: 0116 627 642

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovazované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV
		— — — — —	kojektor, kabelovod

Petr Guňka
Loučky č.p. 139
79316 Zátor

naše značka	vyřizuje	datum
5001317499	Jaroslav Kápička	30.05.2016

Věc:
Parťoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice
K.ú. - p.č.: Město Albrechtice

Stavebník: Petr Guňka , Loučky č.p. 139, 79316 Zátor
Účel stanoviska: Existence sítě
RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společně územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo označení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +42053221111
F +42054578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007



Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5001317499 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení




Legenda:

linie plynovodu	NTL	—
STL	—	—
VTL	—	—
WTL	—	—
nefunkční	—	—
výstavba	—	—
regulační stanice	□	
ochranné zařízení		
kabel	—	
elektrotržníka	- - -	
kabel protikoroze	—	
ochrany	—	
anodové	—	
uzemnění	—	
stanice katodové	□	
ochrany	—	

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001317499 ze dne 30.05.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Petr Guňka, Loučky č.p. 139, 79316 Zátor, K.ú.: Město Albrechtice.



Legenda:

regulační stanice		ochranné zařízení	
linie plynovodu		kabel	
NTL		elektrořípějka	
STL		kabel protikorozi	
VTL		anodové uzemnění	
WTL		stanice katodové ochrany	
nefunkční			
výstavba			



ŽADATEL
Petr Gurka

NAŠE ZNAČKA
0100580382

VYŘÍZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
30.05.2016

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100580382 ze dne 30.05.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo traťostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet takéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 30.11.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spo.: KB Praha 35-45445802670100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenova 2577/19, PSČ 326 00, Pízeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně cizlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/RDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o sítí
ČEZ Distribuce, a. s.

- Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spo.: KB Praha 35-45445802670100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenova 2577/19, PSČ 326 00, Pízeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a číni 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV číni 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,-2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženou ochranu kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyřešeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyzýváje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapiskovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatele distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinnami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které číni od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, výjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data číni 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat cimelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umisťeny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymístění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46. odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdíva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřízovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46. odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:


5. provádět výkopové práce ohrožující zajištění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřízovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



Platí pouze se sdělením číslo 0100580382.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)




SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100580382.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1



SKUPINA ČEZ



ŽADATEL
Petr Guřka

NAŠE ZNAČKA
0200456354

VYŘÍZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
30.05.2016

Pro: Informativní

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice

Vážení zákazník, dovoluujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200456354 ze dne 30.05.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nemnachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 30.05.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnost tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprůstupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem


Martin Škilba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situacní výkres zájmového území


ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duňová 1531/3, PSC 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: serviceesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslání adresy pro zákazníky: Praha 4, Duňová 1444/2,
PSC 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200456354.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situacní výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radiorелеový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

SKUPINA ČEZ